



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga razvoja  
i fondova Europske unije



Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, točka 1.6., Naručitelj dana 10.03.2018.godine objavljuje  
**OBJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE BROJ 1**

Naziv nabave: Rekonstrukcija i dogradnja motela „PANORAMA“ u Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma

**Podaci o Naručitelju**

Naziv Naručitelja: Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.

Sjedište: Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka

OIB: 70109681205

Kontakt osoba Naručitelja: Irena Spahić

Telefon: 00385 1 4561 639

Telefaks: 00385 1 4561 693

Elektronička pošta: mekci@hgk.hr

**Adresa/izvor gdje su dostupne informacije/dokumenti:**

URL: [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) i [www.mekci.eu](http://www.mekci.eu)

PITANJA	OBJAŠNENJA
<p>Poštovani,</p> <p>molimo vas pojašnjenje troškovničkih stavki kako slijedi:</p> <p><b>1 Rušenje nadstrešnica i dodatnih 6 privremenih pregrada i rampi zajedno sa odvozom materijala od rušenja na planirku - otpad.</b></p> <p>Ovi elementi izrađeni su od čelika, armaturnih mreža, drveta, opeke i slično. Obračun po jedinici mjere, a prema upisu u građevinski dnevnik i cijeni koju odobri nadzorni inženjer</p> <p>Paušal služi samo za osiguravanje sredstava, a ne za obračun. pa uša   0,60</p> <p>Molim Vas da pojasnite što treba upisati u ovoj stavci. Količinu od 0,60 komada rušenja pojedinih elemenata, što je nemoguće?. Na kraju stavke stoji da paušal služi samo za osiguranje sredstava, ukoliko je tako, molim da odredite iznos koji će svi ponuditelji upisati.</p>	<p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p>

**5. PODLOŽNI SLOJ TEMELJNE PLOČE  
OBJEKTA I ZATRPAVANJE ŠIROKOG  
ISKOPA**

Nasipavanje se izvodi kamenim agregatom granulacije 0-63 mm u sloju debljine do 20 cm uz nabijanje do modula stišljivosti  $M_k = 60 \text{ MN/m}^2$ , na planiranu kotu dna iskopa.

NAPOMENA:

Gornja ploha izvedena u padu prema projektu!

Zamjenski materijal beton C 16/20 bez armiranja.

	m3	<b>165,0</b>
Zatrpavanje širokog iskopa	m2	<b>0</b>
	m3	<b>115,0</b>
Obračun po m3 sloja debljine 40 cm	m3	<b>0</b>

Molim da pojasnite ovu stavku, odnosno da je formirate na način da se može ponuditi. Zatrpavanje širokog iskopa po m2? Slijedeća količina nije jasna da li je podložni sloj ili nešto treće jer je navedeno samo obračun po m3 sloja debljine 40 cm

**4. TEMELJNA KONSTRUKCIJA - temeljne  
trake i podna ploča**

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Izvodi se betonom C30/37 - prema normi HRN EN 206, granulacije 0-31 mm, plastične konzistencije, sa zaštitnim slojem betona minimalno 3,5 cm sa svih strana. Temeljne trake se izvode u dvostranoj oplati, a ploča na sloju toplinske izolacije. Armirano prema statičkom proračunu. Izvoditi u koordinaciji sa izvođačem mikropilota (opisano i obračunato u stavci A.03.2.1.)

Oplata je glatka i preko nje se postavlja hidroizilacija zidova.

Beton C30/37,  
Armatura B500A + dodatna armatura B500B

Armatura temeljnih traka - Ø8-16mm

Armatura podne ploče - Q283

m2	<b>135,00</b>
m3	<b>21,00</b>
	<b>3.150,</b>
kg	<b>00</b>
	<b>11.000</b>
kg	<b>,00</b>
	<b>10.500</b>
kg	<b>,00</b>

Molim Vas provjeru količina ove stavke, betona je 21 m3, a armature 24650 kg, odnosno 1170 kg/m3. Također molim za objašnjenje na koje mikropilote se odnosi napomena u stavci?

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

### 9. PLOČE RAVNE - IZNAD POSTOJEĆEG CENTRALNOG OBJEKTA

Izvodi se kao puna AB ploča sa gredama na čeličnim nosačima (čelični nosači opisano u metalnim konstrukcijama).

Izvodi se betonom C30/37, u glatkoj oplati. Armirana armaturnim mrežama prema statičkom proračunu što treba uključiti u cijenu stavke. Visina podupiranja do 4,0 m. Ploče debljine 20cm. Oplata greda obračunava se u istoj stavci.

strop prizemlja	m3
strop kata	m3
armatura ČBR	kg
armatura - MA	kg

Molim da dostavite projekt konstrukcije za ovu stavku i vezanu stavku u grupi radova metalne konstrukcije. Molim da se posebno izdvoji oplata jer je navedena i oplata greda koja se obračunava u ovoj stavci a nije jasno u kojoj količini. Molim za provjeru da li se koristi klasična oplata za ploče ili lim. U vezanoj stavci metalnih konstrukcija molim da razdvojite količinu čelika i moždanika, jer nije ista cijena, odnosno točno definirajte broj komada moždanika.

#### NAPOMENE:

- ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi nevezani na nosivu konstrukciju građevine i

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

**osiguranje građevinske jame  
- troškovnik konstruktivnih elemenata kao i osiguranja građevinske jame, te sustavi izolacija  
u tlu obuhvaćeni su troškovnicima u građevinskom projektu (knjiga 2) i projektu zaštite  
građevinske jame (knjiga 3)**

Molim Vas pojašnjenje ove napomene iz Izolaterskih radova.

**STOLARSKI RADOVI – molim da objavite sheme stolarskih stavki**

**ALU BRAVARSKI, BRAVARSKI I PROTUPOŽARNA VRATA - molim da objavite sheme stolarskih stavki**

12. Građevinska pripomoć prilikom transporta, montaže i ugradnje bravarije, te zaštita gotovih ugrađenih elemenata od eventualnih oštećenja u gavršnim fazama građenja.

Radovi se evidentiraju putem dnevnika uz predhodno odobrenje od nadzornog inženjera.

sati 3.200,00

Molim za provjeru broja sati u ovoj stavci alu bravarije. Također molim da se točno definira šta znači pripomoć kod montaže i ugradnje, s obzirom da se radi o radovima koji se isključivo evidentiraju i odobravaju u građevinskom dnevniku i nisu sastavni dio ugradnje bravarije. Bravariju transportiraju, ugrađuju, montiraju i štite bravari, a ne građevinski radnici. Po ovom broju sati ispada da će samo pripomoć koja nije jasno definirana trajati više od tri mjeseca ako pretpostavimo da je izvodi pet radnika.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Naručitelj je objavio shemu stolarskih stavki uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Naručitelj je objavio shemu stolarskih stavki uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

**7. Prilikom izrade projekta nije moguće obuhvatiti razne nepredviđene radnje, pa se radi osiguravanja sredstava procjenjuje dodatne radove u postotku.**

Nepredviđeni radovi evidentiraju se putem dnevnika uz predhodni upis cijene i količine u građevinski dnevnik.

Eventualno prekoračenje ovih sredstava treba predhodno dodatno ugovoriti s investitorom.

paušal 0,10

Molim Vas pojašnjenje nepredviđenih radova u bravarskim radovima. Pretpostavka je da 0,10 zapravo 10 % od neke sume radova, ali nije jasno koje stavke ulaze u tu sumu. U nijednoj drugoj grupi radova nema nepredviđenih radova osim ovdje. Molim da točno definirate šta ponuditelji upisuju u ovoj stavci

**2. OBRADA ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA I STROPOVA IZVEDENIH U GLATKOJ OPLATI**

Izvodi se brušenje površina te kitanje manjih neravnina i gletanje do potpunog izravnjanja površine. Preciznost izvedbe: 1 o/oo po pravcu i vertikali. Obračun po m2 obrađenih površina uračunata i laka pokretna skela, visina prostorija do 3 m.

zidovi	m2	<b>1.095,00</b>
stropovi	m2	<b>1.270,00</b>

Molim pojašnjenje ove stavke, u stavci je navedeno gletanje do potpunog izravnjanja površine, koje je obrađeno i u soboslikarskim radovima u istoj količini. Molim da gletanje izbacite iz ove stavke ili iz stavke u

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

soboslikarskim radovima, pod uvjetom da ne eliminirate stavku brušenja betonskih zidova i krpanja neravnina koja je obavezna prije gletanja

**Stavke čišćenja se pojavljuju u zidarskim i završnim zidarskim radovima, molim za usklađenje te dvije stavke jer je na oba mjesta navedeno čišćenje u toku građevinskih radova....**

**12.**

**Izrada maski instalacija i namještaja te rasvjetnih tijela te špaleta prozora prema ugrađenoj bravariji. Izvodi se ljepljenjem na zidove ili konstrukciju elemenata iz predhodnih stavaka.**

Radovi evidentiraju se putem dnevnika uz predhodnodobrenje nadzornog inženjera.

m1 **600,00**

Molim da se definira točna razvijena širina maski od gipsa

**2. OBLOGA SOKLA ZIDOVA - FASADNI sustav ETICS s XPS -om**

Kao stavka 1 samo sustav na bazi XPS a, debljine 8 cm. Izvodi se u zoni sokla visine cca 30 cm.

XPS d=7 cm sokl h=do 6,0 m, zidovi ravni

m2 **105,00**

Molim pojašnjenje da li se ova stavka fasade isto kao i stavka 1 kako je navedenou stavci izvodi kao ventilirana fasada ili se izvodi kao "ETICS" fasada

Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: Stavke čišćenja su ispravne. Objekt se mora čistiti poslije grubih građevinskih radova, kao i za vrijeme i nakon završnih građevinskih radova.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.



#### 4. FASADNA OBRADA ZIDOVA OD PJENOBETONA

Dobava potrebnog materijala i izrada završne fasadne obloge zidova od pjenobetonskih blokova i to: impregnacija i dva sloja polimercementnog ljepila, armiranog PVC mrežicom i završnog sloja plemenita vodoodbojna ukrasna silikatna žbuka. . uključivo potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile idr. Izvedba sustava sukladno općim uvjetima i uputama proizvođača sustava.

m1      **140,00**

Molim da se promjeni jedinica mjere ili da se definira koliko m2 je po m'

#### 5. SANACIJA ULIČNOG PROČELJA

Stavka uključuje temeljito pranje pročelja, detaljnu kontrolu kvalitete postojeće žbuke, otucanje svih dijelova žbuke koji pokazuju znakove propadanja, te izvedbu rekonstrukcije istih i završno gletanje (ravnanje) i ličenje cijele površine pročelja.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Na trošnim mjestima, nakon otucanja postojeće žbuke i čišćenja podloge (zid od opeke), izvodi se gruba i fina vapneno cementna žbuka, marke M5. Uključivo nanošenje primera i dodataka za prionjivost staro-novo, kao i rabitziranje spojeva različitih materijala i mjestima na kojima se izvode zadebljanja sloja žbuke (zidna plastika), za rabitziranje koristiti alkalootporno stakleno rabitz pletivo. Žbuka debljine do 3 cm. Uključivo u potpunosti rekonstrukciju postojećeg izgleda fasade, sa svim specifičnim elementima. 1-3 dana prije nanošenja žbuke podlogu je potrebno dobro navlažiti i obraditi cementnim špricom.

Preciznost izvedbe: 1 o/oo po pravcu i vertikali.  
Obračun po m2 ožbukanih armirano betonskih zidova i po m1 vijenaca:

- Površine otvora do 3m2 se ne odbijaju, a špalete se ne obračunavaju zasebno.
- Za površine otvora 3-5 m2 odbija se površina preko 3 m2, a špalete se ne obračunavaju zasebno.
- Za površine otvora veće od 5 m2, odbija se površina preko 3 m2, a špalete se obračunavaju zasebno i dodaju kvadraturi.

- a. rekonstrukcija dijela površine pročelja (pretpostavka 50% površine)

m2 **480,00**

Molim da se iz ove stavke izbaci otucanje žbuke jer je već obrađeno u grupi radova Rušenja i demontaža stavka 12.

**PODOPOLAGAČKI RADOVI -**

- 1 Dobava i postava ljepljenjem sportske linoleum obloge  
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja debljine 3 mm na već suhi  
(maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % CM  
)  
,  
očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Dopuštene su  
granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena  
na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm10 m - 12 mm,  
15 m - 15 mm.

m2 275

Molim za provjeru što se u ovoj stavci nudi, naveden je linoleum bez karakteristika, a opisana masa za izravnavanje. Linoleum je opisan u slijedećoj stavci u istoj količini.

A u slijedećim stavkama 4 i 5 također se radi o elastičnoj podnoj oblozi ali u stavci 4 nema jedinice mjere niti količine.

U stavkama 7 pa na dalje molim da u svim stavkama uskladite pod stavke odnosno točno definirate gdje se koja cijena upisuje, šta se upisuje u podstavku "površina poda" i "rubna lajsna", u stavci 7.1. ispod toga imate podstavku "montaža parketa" i "montaža rubne lajsne" a u stavci 7.4. "dobava i montaža"....

2.04. Uređenje temeljnog tla zbijanjem

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.

Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: stavka ostaje objavljena sukladno inicijalnom troškovniku. U grupi radova Razgradnje i demontaže se nalazi otucanje žbuke na dvorišnoj strani objekta.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 250m<sup>2</sup> uređenog temeljnog tla.

stupanj zbijenosti Sz= min. 100%

modul stišljivosti Ms= min. 25 MN/m<sup>2</sup>

Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljog tla.

-uređenje temeljnog tla zbijanjem m<sup>3</sup> 1.750,00

Molim za provjeru jedinice mjere u ovoj stavci; navedeno je da je obračun po četvornom metru a jedinica mjere je m<sup>3</sup>.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

#### 2.07. Izrada zelenih pojasa uz rubove prometne površine

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om.

Prije početka izrade ove zaštite izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površine.

Nasipavanje humusnog sloja smije započeti tek kada nadzorni inženjer preuzme podlogu i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje.

Debljina humusnog sloja određena je projektom.

"Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava.

Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta vegetacije.

Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m<sup>2</sup>, a gnojiva oko 80 g/m<sup>2</sup>.

Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta.

"

"Izrada zelenih pojasa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

"

U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban materijal i rad.

-izrada zelenih pojasa uz rubove prometne površine      m<sup>2</sup>      1.200,00

Molim za provjeru debljine humusa, da li je debljina iz projekta 15 cm kako je napisano u stupcu predviđenom za upisivanje jednako vrijednih proizvoda. Molim za provjeru ostalih napomena pisanih u istom stupcu.

3. Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 (unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se ugrađuju u tlo s podzemnim vodama do 6 [m] dubine. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.

U stavku je uključen i tipski lijevano željezni okrugli poklopac za klasu opterećenja D 400 komplet sa ugradnjom i poklopcem kom 41,3

Molim za provjeru količine od 41,30 komada okna!

#### 1 FIKSNA STAKLENA OGRADA BALKONA I TERASA

0

Izvodi se kao jedan element aluminijski nosač sidren u visini armirano betonske ploče u koji je ugrađeno ograda od brušenog kaljenog lamistal stakla 2x10 mm debljine. Debljina ploče na koju se sidri nosač je 25 cm, detalje treba odobriti projektant. Nos ač stakla treba osigurati od prodora vode ispod izolacije kada se ograda izvodi van objekta.

Ograda je od gotovog poda visine 105 cm, izvodi se u elementima dužine 150-200 cm, prema detaljnom nacrtu.

a Ogarada Tip 1

1  
1  
0  
,  
m 0  
1 0

b Ogarada Tip 2

7  
,  
m 0  
1 0

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.

c Ogarada Tip 3	2	
.	0	
	,	
	m 0	
	1 0	
d Ogarada Tip 4	3	
.	0	
	,	
	m 0	
	1 0	
e Ogarada Tip 5	1	
.	3	
	,	
	m 0	
	1 0	
f Ogarada Tip 5a	5	
.	0	
	,	
	m 0	
	1 0	
Molim definirati tipove ograde opisno i nacrtom.		
Potrebno dostaviti projekt dizala.		
	Naručitelj objavljuje sheme uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.	
	Naručitelj objavljuje projekt dizala uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.	

<p>Molim da iz troškovnika VIK-a izbacite radove koje izvodi komunalno poduzeće</p> <p>Molim za korekciju formula u grupi radova sanitarije.</p> <p>U troškovniku ss nema formula, troškovnik je zaključan kao i ostali</p> <p>U troškovniku gromobrana nema formula</p> <p>U troškovniku Jake struje molim za ispravak krive formule u rekapitulaciji</p>	<p>Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: predmetni radovi neće biti izbačeni iz troškovnika VIK obzirom da su iskazani zasebno.</p> <p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p> <p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p> <p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p> <p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p>
<p>Poštovani! Vezano na rekonstrukciju i dogradnju motela „Panorama“ u Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma evidencijski broj nabae 2/2018 molim sljedeće pojašnjenje: Molim da se dostave šeme stolarije i bravarije kako bi se mogla izračunati cijena istih S poštovanjem!</p>	<p>Naručitelj objavljuje sheme uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p>



<p>Poštovani,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- U projektnoj dokumentaciji nedostaju sheme; aluminijske bravarije, protupožarne bravarije te ograda</li><li>- U projektnoj dokumentaciji nedostaje geomehanički elaborat</li></ul> <p>I.p.</p>	<p>Naručitelj objavljuje sheme uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p> <p>Naručitelj objavljuje elaborat uz Izmjenu dokumentacije za nadmetanje br. 1.</p>
<p>Poštovani, Molimo pojašnjenje Dokumentacije o nabavi, kako slijedi: <b>A. Točka 4.3. (Tehnička i stručna sposobnost);</b></p> <p><b>Podtočka 4.3.1. Popis i potvrde o uredno izvršenim ugovorima</b> <b>Obrazloženje:</b> U točki 4.3.1. navedeno je da ponuditelji ovaj uvjet moraju dokazati s 2 potvrde čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 26.500.000,00 kn.</p> <p>a.) U prvom odlomku objašnjeno je da moramo dokazati da smo izvršili rekonstrukciju na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru <b>ili slične radove</b>.</p> <p>b.) U drugom odlomku objašnjeno je da se pod sličnim radovima podrazumijeva izvođenje radova na rekonstrukciji građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini.</p> <p>c.) Također u drugom odlomku pojašnjeno je i da se pod sličnim radovima podrazumijeva izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji zgrade javne I društvene namjene</p>	<p>Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, točka 4.3.1.: „<i>Pod sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini te izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene. Sukladno članku 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15) građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica. Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najviše 2 (dvije) potvrde čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 26.500.000,00 kn. „</i></p> <p>Obzirom na navedeno, <b><u>naručitelj će priznati dvije reference koje dokazuju radove na rekonstrukciji svih navedenih građevina sukladno citiranom sukladno navedenom u točki 4.3.1. Dokumentacije za nadmetnje.</u></b></p>

<p>Ono što je nejasno je to treba li barem jedna referenca biti objekt (zaštićeno kulturno dobro ili da se nalazi u kulturno povijesnoj cjelini), ili je dovoljno npr. dostaviti samo jednu/dvije reference (zgrade javne i društvene namjene)</p> <p><b>Pitanje glasi:</b> Molimo Vas pojašnjenje zadovoljavaju li traženi uvjet npr. dvije reference izgradnje dječjeg vrtića ili škole ili sportske dvorane ili vjerskog objekta...i sl. (koji nisu kulturno dobro niti se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini), a čija je zbrojena vrijednost 26.500.000,00 kn?</p>	<p><b><u>Naručitelj nije ograničio broj potvrda prema vrsti građevine.</u></b></p> <p>Dakle, <b><u>ponuditelji će zadovoljiti uvjet i ako dostavi 2 potvrde za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene Sukladno članku 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15).</u></b></p>
<p><b>B. Točka 3.1.1. (Nekažnjavanost); Dodatak 2 – ogleđni primjerak izjave</b></p> <p><b>Pitanje glasi:</b> Molimo da točku 3.1.1. (Nekažnjavanost), te obrazac – Dodatak 2 prilagodite / izmijenite, sukladno članku 20., stavak 10, Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), koji glasi:</p> <p>➤ <i>“Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1 ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta”.</i></p>	<p>Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: obzirom da <b><u>Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi</u></b> te upućuje se sve zainteresirane ponuditelje na točku 1.2. Dokumentacije za nadmetanje gdje se navode primjenjivi propisi temeljem kojih se provodi postupak nabave:</p> <p><i>„1.2. Primjenjivi propisi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014.-2020. (NN 92/14)</i></li><li><i>2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/14, 23/15, 15/2017)</i></li><li><i>3. Prilog 4. - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj (dalje u tekstu: „Postupci nabave“) objavljenog u drugoj izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“, Referentna oznaka: KK.01.2.2.03. primjenjivoj od 14. lipnja 2017. godine“</i></li></ol> <p>Prilog 4. - Postupci nabave nalazi se na sljedećem linku: <a href="https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija/">https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija/</a></p>



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga razvoja  
i fondova Europske unije



Imajući na umu kako obveza koju zainteresirani gospodarski subjekt predlaže nije propisana kao obveza sukladno Postupcima nabave te da Pravilnik o dokumentaciji o nabavi (NN 65/17) nije primjenjiv u ovom postupku nabave, Naručitelj ne mijenja Dokumentaciju za nadmetanje niti Dodatak 2 te ostaje pri inicijalno propisanim obvezama za sve potencijalne ponuditelje.

Obzirom da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda temeljem zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata, uočenih grešaka te nejasnoća mijenja dokumentaciju, ovim putem dostavljamo napomenu da je dostupnost izmjena osigurana svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija te je produljen rok za dostavu ponuda kako je navedeno u dokumentima: izmjena Obavijesti o nabavi broj 1 te izmjena Dokumentacije za nadmetanje broj 1.